

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική	
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ</b>									
1	4.01.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία περικοπής κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	5,00	41,64	208,20		
2	2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχώδων και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6071	m3	5,00	0,80	4,00		
3	2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχώδων υλικών ή καθαίρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6072	m3	1,00	0,90	0,90		
4	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ 6054	m3	10,00	2,54	25,40		
5	3.18.01	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	ΥΔΡ 6055	m3	1,00	26,24	26,24		
6	5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις	ΥΔΡ 6066	m3	1,00	0,40	0,40		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>265,14</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠ'Ο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
7	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	1,00	8,20	8,20		
8	9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	410,00	82,00	33.620,00		
9	9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m3	5,00	88,00	440,00		

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
10	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	100,00	1,15	115,00	
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	7.833,14	1,15	9.008,11	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>							<b>43.191,31</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ</b>								
12		Διαμορφωτήρας GRADER	ΟΔΟ-Μ/501.1	Η.Δ.	5,00	479,86	2.399,30	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>							<b>2.399,30</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ( Α+Β+Γ)</b>							<b>45.855,75</b>	
							<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>45.855,75</b>
							<b>Γ.Ε.&amp; Ε.Ο. 18 %</b>	<b>8.254,03</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>54.109,78</b>
							<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %</b>	<b>8.116,47</b>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>62.226,25</b>
							<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	<b>14.934,30</b>
							<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>77.160,55</b>

NEMEA 05 / 07 / 2018  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ